越後妻有「上郷クローブ座」

舞台備品リスト

2015/9/17

	メーカー・型番など	数量	備考
別珍大黒幕		2	W9350×H7850 ヒダ無し、中割
別珍袖幕		8	W2610×H7850 ヒダ無し
リノリウム	TFリューム、幅90cm、長さ16m	10	黒
プロジェクター	EPSON EB-G6270W	1	明るさ6500ルーメン、解像度WXGA(1280x800)
スクリーン	MBF-210	1	210インチ
平台	900mm x 1820mm x 120mm	49	仮設客席設置に49枚全て必要、黒に塗装済み
箱馬	300mm x 330mm x 180mm	28	仮設客席設置時に16個必要、黒に塗装済み
3寸下駄	180mm x 180mm x 90mm	20	黒に塗装済み
4寸下駄	180mm x 180mm x 120mm	16	仮設客席設置時に16個必要、黒に塗装済み
人形		10	黒に塗装済み
馬足	幅1720mm、高さ1230mm	2	黒に塗装済み
馬足	幅1800mm、高さ1730mm	4	黒に塗装済み
馬足	幅1800mm、高さ2070mm	3	黒に塗装済み
2m平トラス	幅300mm、パイプ直径50mm	4	黒に塗装済み
4m平トラス	幅300mm、パイプ直径50mm	4	黒に塗装済み
単管パイプ			黒に塗装済み（一部未塗装のものあり）
ローリングタワー	RT3FX_Z、3段、鋼製、作業床面積1800mm x 1500mm	2	天板5枚ずつ計10枚